

SAIEP de SAINT-AVE / MEUCON : PLANIFICATION PLURIANNUELLE INVESTISSEMENTS EAU POTABLE

Nature opération	Commune	Rues/zones concernées	Consistance des travaux	Dysfonctionnements / Urgences / Contraintes	Montant estimé travaux en € HT	Estimation travaux moy	DRB prévisionnelle de réalisation	Marché	Montant travaux en € HT	Date réalisation travaux
ETUDE	Meucou	Maîtrise d'œuvre et frais annexes (SPS, levés topo)	Devolement et réorganisation dans le cadre de travaux d'extension de la mairie et de réaménagement de voirie		15 000			en fonctionnement		
RECONSTRUCTION	St-Avé	Réallocation schéma directeur d'alimentation en eau potable			50 000			Provision - en attente retour SAUR pour chiffrage		
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Réaménagement place mairie	Renforcement en 110 pour défense incendie secteur Kerdogan Kerils		40 000			Provision - en attente retour SAUR pour chiffrage		
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Rue de Kerils	Extension en PEHD 63 pour desserte division parcelle / Voir réflexion voirie		10 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Place ND du Loc	Extension en PEHD 63 pour desserte parcelle AK 390 PC Brient Caudal		10 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Fontenon le long de la RD126	Liées à des demandes d'urbanisme		20 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Provision pour extensions	Reprise de branchements sur le 150 fonte		20 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Place ND du Loc	Reprise des branchements du refoulement de Rulliac sur le 125/140 PVC et reprise des branchements rue Jacques Bral sur le 150 et/ou le 250		50 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Rulliac (réservoir) jusqu'à Lusscran	Renouvellement conduite DN80 fonte par du PEHD 110, 250 ml		40 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Rue de Blaire	Renouvellement de la conduite sur 650 ml (Pas d'intervention sur la RD) - Renforcement en 63		110 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Kervaines	ou 75		365 000					
TOTAL PREVISIONNEL ANNEE 2017										
ETUDE	St-Avé	Maîtrise d'œuvre et frais annexes travaux	Liées à des demandes d'urbanisme		15 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Provision pour extensions			50 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Provision pour travaux suite schéma directeur alimentation (SAUR)	Renouvellement 150 ml - reprise de branchements sur le 140 pour supprimer une conduite en parallèle qui fuit		50 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Rue Saint-Michel			25 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	RD 126 au croisement de Fontenon	Renouvellement conduite PVC collé sur 1000 ml en PEHD 90		180 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Kerdorot, vers le sud			80 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Provision pour travaux gestion patrimoniale (propositions SAUR : recherches fuites et sectorisation)			400 000					
TOTAL PREVISIONNEL ANNEE 2018										
ETUDE	St-Avé	Maîtrise d'œuvre et frais annexes travaux	Liées à des demandes d'urbanisme		15 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Provision pour travaux suite schéma directeur alimentation (SAUR)			30 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	La Grée jusqu'à Tréviantec	Renouvellement renforcement en 63 sur 1850 ml		260 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	De Keridoret à la Gouarniale	Renouvellement renforcement 600 ml de PVC en 63 mm		95 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Provision pour travaux gestion patrimoniale (propositions SAUR : recherches fuites et sectorisation)			400 000					
TOTAL PREVISIONNEL ANNEE 2019										
ETUDE	St-Avé	Maîtrise d'œuvre et frais annexes travaux	Liées à des demandes d'urbanisme		15 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Provision pour travaux suite schéma directeur alimentation (SAUR)			50 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Kerlédan	Passage en terrain privé 200 ml en PVC 75 mm, à reporter sur DP		35 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Provision pour extensions	Liées à des demandes d'urbanisme		30 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Moulin de Rulliac : de Kerfahler à Fontenon	Déplacement de la conduite en privé le long de la voie, 1500 ml		200 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Fontenon	Passage en privé, fonte rouge		50 000					
RENOUVELLEMENT	St-Avé	Provision pour travaux gestion patrimoniale (propositions SAUR : recherches fuites et sectorisation)			300 000					
TOTAL PREVISIONNEL ANNEE 2020										

Envoyé en préfecture le 21/03/2017
 Reçu en préfecture le 21/03/2017
 Affiché le 6/03/2017
 ID : 056-255601460-20170227-2017_1_1-DE

Le Président,
 T. EVENO

